Evang. Realgymnasium

Maculangasse 2

Anna Detzlhofer, Sabine Dessovic, Robert Wiener, Sonja Schwingesbauer (Pflanzplanung)

Planungsbeginn

2010

Bauende

2015

Grundstücksfläche

6.100 m²

Baukosten

575.000,- EUR

Evang. Realgymnasium
Wiener Mittelschule Maculangasse

Die Außenanlagen der Evangelischen Schule Maculangasse können aus freiraumplanerischer Sicht in vier Teile untergliedert werden - in den Vorbereich, den Hauptbereich, den Sportbereich und in das 1. und 2. Obergeschoss.

1. Vorbereich: Der Vorbereich zur Maculangasse wird von der Asphaltfläche mit Markierungspunkten geprägt. Die Fläche dient als Fahrfläche für Zulieferung, Feuerwehr und Müllwagen. Gleichzeitig ist sie Eingangsbereich für die Schüler der Schule.
2. Der Hauptbereich der Schule besteht aus einer großen Rasenfläche und den Außenklassenbereichen. Die einzelnen Cluster bestehen aus Betonplatten, Holzterrassen, Betonsitzelementen und Solitärbäume. Im westlichen Bereich gibt es zusätzlich Pflanzbeete die teilweise von den Schülern selbst bearbeitet und mit Stauden und Gräsern bepflanzt wurden.
3. Der Sportbereich beinhaltet eine grüne EPDM-Fläche und eine wassergebundene Schotterdecke, eine Art Unendlichkeitsschleife als Laufbahn. Fixe Sportgeräte wie Basketballkörbe und Fußballtore und die Sprungbahn sind fix montiert, die Volleyballstangen und das dazugehörige Netz sind mobil. Ein 5 m hoher, geräuscharmer Mobilgitterzaun umgibt zweiseitig die Sportfläche.
4. In den Außenbereichen des ersten und zweiten Obergeschosses wurden Betonplatten verlegt. 60 cm hohe Pflanzbeete und Strauchpflanzungen bilden als grüne Inseln eine Auflockerung des großzügigen Terrassenbereiches. Im ersten Obergeschossspendet eine Pergola aus Metallstehern und einer Holzdeckung Schatten für das Lehrpersonal und die Schülerinnen.

Evang. Realgymnasium

© W.Leeb

© W.Leeb